

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	514.160,17
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.057,62
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	509,76	4,41	BDI 1	5,68	2.895,44
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	368,54	BDI 1	474,75	1.186,88
Serviço	Serviço	1.1.0.3.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00	514,32	BDI 1	662,55	3.975,30
Nível 2	Nível 2	1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	5.265,27
Nível 3	Nível 3	1.2.1.			FUNDAÇÃO: SAPATA					-	4.757,27
Serviço	Serviço	1.2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	52,25	57,30	BDI 1	73,81	3.856,57
Serviço	Serviço	1.2.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	39,96	17,50	BDI 1	22,54	900,70
Nível 3	Nível 3	1.2.2.			FUNDAÇÃO: VIGA BALDRAME					-	508,00
Serviço	Serviço	1.2.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,18	75,08	BDI 1	96,72	404,29
Serviço	Serviço	1.2.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	29,31	1,20	BDI 1	1,55	45,43
Serviço	Serviço	1.2.2.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,55	29,19	BDI 1	37,60	58,28
Nível 2	Nível 2	1.3.			ATERRO INTERNO DA EDIFICAÇÃO					-	748,99
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	19,92	29,19	BDI 1	37,60	748,99
Nível 2	Nível 2	1.4.			INFRA-ESTRUTURA					-	37.531,29
Nível 3	Nível 3	1.4.1.			SAPATA					-	15.359,11
Serviço	Serviço	1.4.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	34,83	12,68	BDI 1	16,33	568,77
Serviço	Serviço	1.4.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,30	87,41	BDI 1	112,60	3.974,78
Serviço	Serviço	1.4.1.3.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	255,10	4,95	BDI 1	6,38	1.627,54
Serviço	Serviço	1.4.1.4.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	9,80	5,56	BDI 1	7,16	70,17
Serviço	Serviço	1.4.1.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	255,10	9,60	BDI 1	12,37	3.155,59
Serviço	Serviço	1.4.1.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,80	9,32	BDI 1	12,01	117,70
Serviço	Serviço	1.4.1.7.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,60	527,56	BDI 1	679,60	5.844,56
Nível 3	Nível 3	1.4.2.			VIGAS BALDRAME					-	22.172,18

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.4.2.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	11,12	12,68	BDI 1	16,33	181,59
Serviço	Serviço	1.4.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	129,50	42,75	BDI 1	55,07	7.131,57
Serviço	Serviço	1.4.2.3.	SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	161,50	4,69	BDI 1	6,04	975,46
Serviço	Serviço	1.4.2.4.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	316,70	5,56	BDI 1	7,16	2.267,57
Serviço	Serviço	1.4.2.5.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	45,60	4,73	BDI 1	6,09	277,70
Serviço	Serviço	1.4.2.6.	SINAPI-I	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	11,00	4,50	BDI 1	5,80	63,80
Serviço	Serviço	1.4.2.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	161,50	10,97	BDI 1	14,13	2.282,00
Serviço	Serviço	1.4.2.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	316,70	9,32	BDI 1	12,01	3.803,57
Serviço	Serviço	1.4.2.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,60	7,64	BDI 1	9,84	448,70
Serviço	Serviço	1.4.2.10.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,00	6,81	BDI 1	8,77	96,47
Serviço	Serviço	1.4.2.11.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,60	474,32	BDI 1	611,02	4.643,75
Nível 2	Nível 2	1.5.			SUPER ESTRUTURA					-	77.284,28
Nível 3	Nível 3	1.5.1.			PILARES					-	39.705,87
Serviço	Serviço	1.5.1.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	183,30	74,89	BDI 1	96,47	17.682,95
Serviço	Serviço	1.5.1.2.	SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	570,40	4,69	BDI 1	6,04	3.445,22
Serviço	Serviço	1.5.1.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	92,00	4,73	BDI 1	6,09	560,28
Serviço	Serviço	1.5.1.4.	SINAPI-I	31	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	215,30	4,50	BDI 1	5,80	1.248,74
Serviço	Serviço	1.5.1.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	570,40	11,06	BDI 1	14,25	8.128,20
Serviço	Serviço	1.5.1.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,00	7,58	BDI 1	9,76	897,92
Serviço	Serviço	1.5.1.7.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	215,30	6,71	BDI 1	8,64	1.860,19

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.5.1.8.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,70	470,76	BDI 1	606,43	5.882,37
Nível 3	Nível 3	1.5.2.			VIGAS					-	29.620,74
Serviço	Serviço	1.5.2.1.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	159,20	60,43	BDI 1	77,85	12.393,72
Serviço	Serviço	1.5.2.2.	SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	189,20	4,69	BDI 1	6,04	1.142,77
Serviço	Serviço	1.5.2.3.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	345,60	5,56	BDI 1	7,16	2.474,50
Serviço	Serviço	1.5.2.4.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	32,20	4,73	BDI 1	6,09	196,10
Serviço	Serviço	1.5.2.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	189,20	11,06	BDI 1	14,25	2.696,10
Serviço	Serviço	1.5.2.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	345,60	9,32	BDI 1	12,01	4.150,66
Serviço	Serviço	1.5.2.7.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,20	7,58	BDI 1	9,76	314,27
Serviço	Serviço	1.5.2.8.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,50	510,92	BDI 1	658,17	6.252,62
Nível 3	Nível 3	1.5.3.			LAJE					-	2.679,48
Serviço	Serviço	1.5.3.1.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	13,90	32,39	BDI 1	41,72	579,91
Serviço	Serviço	1.5.3.2.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,70	510,92	BDI 1	658,17	1.118,89
Serviço	Serviço	1.5.3.3.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	21,70	4,95	BDI 1	6,38	138,45
Serviço	Serviço	1.5.3.4.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	33,70	5,56	BDI 1	7,16	241,29
Serviço	Serviço	1.5.3.5.	SINAPI	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	21,70	8,45	BDI 1	10,89	236,31

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.5.3.6.	SINAPI	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,70	8,40	BDI 1	10,82	364,63
Nível 3	Nível 3	1.5.4.			VERGAS E CONTRAVERGAS					-	5.278,19
Serviço	Serviço	1.5.4.1.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,20	40,89	BDI 1	52,67	589,90
Serviço	Serviço	1.5.4.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,40	47,04	BDI 1	60,60	2.933,04
Serviço	Serviço	1.5.4.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,80	39,45	BDI 1	50,82	955,42
Serviço	Serviço	1.5.4.4.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,05	47,58	BDI 1	61,29	799,83
Nível 2	Nível 2	1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	520,64
Serviço	Serviço	1.6.0.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	51,96	7,78	BDI 1	10,02	520,64
Nível 2	Nível 2	1.7.			ALVENARIA					-	38.168,11
Serviço	Serviço	1.7.0.1.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	511,98	57,87	BDI 1	74,55	38.168,11
Nível 2	Nível 2	1.8.			ESQUADRIA					-	43.025,27
Nível 3	Nível 3	1.8.1.			ESQUADRIA DE MADEIRA					-	12.035,60
Serviço	Serviço	1.8.1.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	777,15	BDI 1	1.001,12	1.001,12
Serviço	Serviço	1.8.1.2.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00	726,30	BDI 1	935,62	8.420,58
Serviço	Serviço	1.8.1.3.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	676,37	BDI 1	871,30	2.613,90
Nível 3	Nível 3	1.8.2.			ESQUADRIA METÁLICA					-	17.041,78

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÇAO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.8.2.1.	SINAPI	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	13,54	481,55	BDI 1	620,33	8.399,27
Serviço	Serviço	1.8.2.2.	SINAPI	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	17,72	354,27	BDI 1	456,37	8.086,88
Serviço	Serviço	1.8.2.3.	SINAPI-I	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	0,96	449,29	BDI 1	578,78	555,63
Nível 3	Nível 3	1.8.3.			VIDROS					-	13.947,89
Serviço	Serviço	1.8.3.1.	SINAPI	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	12,20	392,88	BDI 1	506,11	6.174,54
Serviço	Serviço	1.8.3.2.	SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	12,20	494,61	BDI 1	637,16	7.773,35
Nível 2	Nível 2	1.9.			COBERTURA					-	74.560,08
Nível 3	Nível 3	1.9.1.			ESTRUTURA					-	29.050,83
Serviço	Serviço	1.9.1.1.	SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	714,94	BDI 1	920,99	2.762,97
Serviço	Serviço	1.9.1.2.	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	20,00	583,24	BDI 1	751,33	15.026,60
Serviço	Serviço	1.9.1.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	280,34	31,18	BDI 1	40,17	11.261,26
Nível 3	Nível 3	1.9.2.			TELHAS					-	36.791,82
Serviço	Serviço	1.9.2.1.	SINAPI-I	39522	TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	280,34	101,88	BDI 1	131,24	36.791,82
Nível 3	Nível 3	1.9.3.			FORRO					-	8.717,43
Serviço	Serviço	1.9.3.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	267,16	25,33	BDI 1	32,63	8.717,43
Nível 2	Nível 2	1.10.			REVESTIMENTO					-	97.590,12
Nível 3	Nível 3	1.10.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	28.652,05
Serviço	Serviço	1.10.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	592,63	2,74	BDI 1	3,53	2.091,98

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.10.1.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	527,91	4,33	BDI 1	5,58	2.945,74
Serviço	Serviço	1.10.1.3.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	13,86	3,68	BDI 1	4,74	65,70
Serviço	Serviço	1.10.1.4.	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	138,48	18,17	BDI 1	23,41	3.241,82
Serviço	Serviço	1.10.1.5.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	995,92	15,83	BDI 1	20,39	20.306,81
Nível 3	Nível 3	1.10.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO					-	9.527,89
Serviço	Serviço	1.10.2.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	116,28	39,80	BDI 1	51,27	5.961,68
Serviço	Serviço	1.10.2.2.	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	22,20	124,70	BDI 1	160,64	3.566,21
Nível 3	Nível 3	1.10.3.			REVESTIMENTO EM ACM					-	10.388,04
Serviço	Serviço	1.10.3.1.	Cotação	004	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) E= 2MM	M²	10,08	800,00	BDI 1	1.030,56	10.388,04
Nível 3	Nível 3	1.10.4.			PINTURA					-	49.022,14
Serviço	Serviço	1.10.4.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	454,15	10,66	BDI 1	13,73	6.235,48
Serviço	Serviço	1.10.4.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	527,91	19,26	BDI 1	24,81	13.097,45
Serviço	Serviço	1.10.4.3.	SINAPI	40905	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	71,19	18,45	BDI 1	23,77	1.692,19
Serviço	Serviço	1.10.4.4.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	454,15	8,83	BDI 1	11,37	5.163,69
Serviço	Serviço	1.10.4.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	527,91	11,05	BDI 1	14,23	7.512,16
Serviço	Serviço	1.10.4.6.	SINAPI	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	267,16	9,74	BDI 1	12,55	3.352,86
Serviço	Serviço	1.10.4.7.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	54,31	11,87	BDI 1	15,29	830,40

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.10.4.8.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	280,34	30,84	BDI 1	39,73	11.137,91
Nível 2	Nível 2	1.11.			PAVIMENTAÇÃO					-	83.670,90
Nível 3	Nível 3	1.11.1.			CONTRAPISO					-	10.795,94
Serviço	Serviço	1.11.1.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	267,16	31,37	BDI 1	40,41	10.795,94
Nível 3	Nível 3	1.11.2.			PISO INTERNO					-	25.958,94
Serviço	Serviço	1.11.2.1.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	267,16	71,70	BDI 1	92,36	24.674,90
Serviço	Serviço	1.11.2.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	211,19	4,72	BDI 1	6,08	1.284,04
Nível 3	Nível 3	1.11.3.			PISO EXTERNO					-	46.916,02
Serviço	Serviço	1.11.3.1.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	500,00	58,08	BDI 1	74,82	37.410,00
Serviço	Serviço	1.11.3.2.	SINAPI	94992	EXEÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	70,76	53,96	BDI 1	69,51	4.918,53
Serviço	Serviço	1.11.3.3.	SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	278,03	6,00	BDI 1	7,73	2.149,17
Serviço	Serviço	1.11.3.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	278,03	6,81	BDI 1	8,77	2.438,32
Nível 2	Nível 2	1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	20.726,86
Nível 3	Nível 3	1.12.1.			CAIXAS					-	742,06
Serviço	Serviço	1.12.1.1.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	8,14	BDI 1	10,49	461,56
Serviço	Serviço	1.12.1.2.	SINAPI-I	39774	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	2,00	108,87	BDI 1	140,25	280,50
Nível 3	Nível 3	1.12.2.			CABOS					-	8.825,15
Serviço	Serviço	1.12.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.520,80	2,37	BDI 1	3,05	4.638,44
Serviço	Serviço	1.12.2.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	459,70	3,77	BDI 1	4,86	2.234,14

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.12.2.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	169,20	8,96	BDI 1	11,54	1.952,57
Nível 3	Nível 3	1.12.3.			LUMINÁRIAS					-	2.989,63
Serviço	Serviço	1.12.3.1.	SINAPI-I	39385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	32,00	67,46	BDI 1	86,90	2.780,80
Serviço	Serviço	1.12.3.2.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3,00	54,04	BDI 1	69,61	208,83
Nível 3	Nível 3	1.12.4.			INTERRUPTORES					-	488,64
Serviço	Serviço	1.12.4.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	18,14	BDI 1	23,37	350,55

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.12.4.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	28,70	BDI 1	36,97	36,97
Serviço	Serviço	1.12.4.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	39,25	BDI 1	50,56	101,12
Nível 3	Nível 3	1.12.5.			TOMADAS					-	1.542,22
Serviço	Serviço	1.12.5.1.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	29,47	BDI 1	37,96	379,60
Serviço	Serviço	1.12.5.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	23,22	BDI 1	29,91	358,92
Serviço	Serviço	1.12.5.3.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	20,80	BDI 1	26,79	803,70
Nível 3	Nível 3	1.12.6.			DISJUNTORES					-	716,64
Serviço	Serviço	1.12.6.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00	9,48	BDI 1	12,21	134,31
Serviço	Serviço	1.12.6.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	9,90	BDI 1	12,75	25,50
Serviço	Serviço	1.12.6.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	10,68	BDI 1	13,76	41,28
Serviço	Serviço	1.12.6.4.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	52,16	BDI 1	67,19	134,38
Serviço	Serviço	1.12.6.5.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	58,52	BDI 1	75,39	75,39
Serviço	Serviço	1.12.6.6.	SINAPI	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	19,13	BDI 1	24,64	98,56
Serviço	Serviço	1.12.6.7.	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	80,43	BDI 1	103,61	207,22
Nível 3	Nível 3	1.12.7.			ELETRODUTOS					-	3.709,71
Serviço	Serviço	1.12.7.1.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,70	8,01	BDI 1	10,32	347,78
Serviço	Serviço	1.12.7.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	352,70	6,48	BDI 1	8,35	2.945,05
Serviço	Serviço	1.12.7.3.	SINAPI-I	39246	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	3,70	3,34	BDI 1	4,30	15,91
Serviço	Serviço	1.12.7.4.	SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	21,80	4,80	BDI 1	6,18	134,72

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.12.7.5.	SINAPI-I	2442	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	12,10	6,72	BDI 1	8,66	104,79
Serviço	Serviço	1.12.7.6.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	11,52	BDI 1	14,84	29,68
Serviço	Serviço	1.12.7.7.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	13,08	BDI 1	16,85	16,85
Serviço	Serviço	1.12.7.8.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	29,74	BDI 1	38,31	114,93
Nível 3	Nível 3	1.12.8.			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					-	547,54
Serviço	Serviço	1.12.8.1.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	2,00	212,52	BDI 1	273,77	547,54
Nível 3	Nível 3	1.12.9.			QUADRO MEDIDOR					-	1.165,27
Serviço	Serviço	1.12.9.1.	SINAPI	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	904,57	BDI 1	1.165,27	1.165,27
Nível 2	Nível 2	1.13.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	5.299,97
Nível 3	Nível 3	1.13.1.			METAIS					-	2.143,22
Serviço	Serviço	1.13.1.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11,00	49,52	BDI 1	63,79	701,69
Serviço	Serviço	1.13.1.2.	SINAPI-I	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	9,00	124,34	BDI 1	160,17	1.441,53
Nível 3	Nível 3	1.13.2.			PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					-	3.156,75
Serviço	Serviço	1.13.2.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	90,09	27,20	BDI 1	35,04	3.156,75
Nível 2	Nível 2	1.14.			ACESSÓRIOS					-	1.458,20
Serviço	Serviço	1.14.0.1.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	17,64	BDI 1	22,72	227,20
Serviço	Serviço	1.14.0.2.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00	47,78	BDI 1	61,55	1.231,00
Nível 2	Nível 2	1.15.			RESERVATÓRIO					-	1.296,68

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	1.15.0.1.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.006,58	BDI 1	1.296,68	1.296,68
Nível 2	Nível 2	1.16.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	496,11
Nível 3	Nível 3	1.16.1.			APARELHOS SANITÁRIOS					-	496,11
Serviço	Serviço	1.16.1.1.	SINAPI	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	41,30	BDI 1	53,20	53,20
Serviço	Serviço	1.16.1.2.	SINAPI-I	7604	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	1,00	14,71	BDI 1	18,95	18,95
Serviço	Serviço	1.16.1.3.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	82,28	BDI 1	105,99	423,96
Nível 2	Nível 2	1.17.			LOUÇAS					-	5.945,35
Serviço	Serviço	1.17.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	358,40	BDI 1	461,69	2.308,45
Serviço	Serviço	1.17.0.2.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	470,91	BDI 1	606,63	2.426,52
Serviço	Serviço	1.17.0.3.	SINAPI	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	1,00	801,80	BDI 1	1.032,88	1.032,88
Serviço	Serviço	1.17.0.4.	SINAPI-I	36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	1,00	137,79	BDI 1	177,50	177,50
Nível 2	Nível 2	1.18.			PVC ACESSÓRIOS					-	1.952,64
Serviço	Serviço	1.18.0.1.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	166,09	BDI 1	213,96	1.711,68
Serviço	Serviço	1.18.0.2.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	55,05	BDI 1	70,92	70,92
Serviço	Serviço	1.18.0.3.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	6,00	22,00	BDI 1	28,34	170,04

MENU


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Nível 2	Nível 2	1.19.			PVC ESGOTO					-	3.233,52
Serviço	Serviço	1.19.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,78	13,12	BDI 1	16,90	283,58
Serviço	Serviço	1.19.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,69	19,28	BDI 1	24,84	563,62
Serviço	Serviço	1.19.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,83	37,94	BDI 1	48,87	2.386,32
Nível 2	Nível 2	1.20.			UNIDADES DE TRATAMENTO					-	5.726,30
Serviço	Serviço	1.20.0.1.	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2.087,59	BDI 1	2.689,23	2.689,23
Serviço	Serviço	1.20.0.2.	SINAPI-I	11899	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES	UN	1,00	2.357,61	BDI 1	3.037,07	3.037,07
Nível 2	Nível 2	1.21.			ACESSÓRIOS					-	1.601,97
Serviço	Serviço	1.21.0.1.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,70	347,16	BDI 1	447,21	1.207,47
Serviço	Serviço	1.21.0.2.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	43,83	BDI 1	56,46	225,84
Serviço	Serviço	1.21.0.3.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	21,82	BDI 1	28,11	168,66
Meta	Meta	2.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	170.139,91
Nível 2	Nível 2	2.1.			MUROS E FECHAMENTOS					-	81,45
Nível 3	Nível 3	2.1.1.			LOCAÇÃO DO MURO					-	81,45
Serviço	Serviço	2.1.1.1.	SINAPI	74077/3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	14,34	4,41	BDI 1	5,68	81,45
Nível 2	Nível 2	2.2.			FUNDAÇÃO: ESTACA TIPO BROCA					-	4.240,05
Serviço	Serviço	2.2.0.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,10	90,47	BDI 1	116,54	594,35
Serviço	Serviço	2.2.0.2.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	4,74	4,95	BDI 1	6,38	30,24
Serviço	Serviço	2.2.0.3.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,74	5,56	BDI 1	7,16	33,94
Serviço	Serviço	2.2.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,74	9,60	BDI 1	12,37	58,63
Serviço	Serviço	2.2.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,74	9,32	BDI 1	12,01	56,93

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	2.2.0.6.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,10	527,56	BDI 1	679,60	3.465,96
Nível 2	Nível 2	2.3.			FUNDAÇÃO: VIGA BALDRAME					-	1.389,48
Serviço	Serviço	2.3.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	12,95	75,08	BDI 1	96,72	1.252,52
Serviço	Serviço	2.3.0.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	35,96	1,20	BDI 1	1,55	55,74
Serviço	Serviço	2.3.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,16	29,19	BDI 1	37,60	81,22
Nível 2	Nível 2	2.4.			INFRA-ESTRUTURA					-	35.045,38
Nível 3	Nível 3	2.4.1.			VIGA BALDRAME					-	35.045,38
Serviço	Serviço	2.4.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	43,15	12,68	BDI 1	16,33	704,64
Serviço	Serviço	2.4.1.2.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	184,63	56,33	BDI 1	72,56	13.396,75
Serviço	Serviço	2.4.1.3.	SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	111,40	4,69	BDI 1	6,04	672,86
Serviço	Serviço	2.4.1.4.	SINAPI-I	32	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	230,56	4,95	BDI 1	6,38	1.470,97
Serviço	Serviço	2.4.1.5.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	355,80	5,56	BDI 1	7,16	2.547,53
Serviço	Serviço	2.4.1.6.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	111,40	11,06	BDI 1	14,25	1.587,45
Serviço	Serviço	2.4.1.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	230,56	9,60	BDI 1	12,37	2.852,03
Serviço	Serviço	2.4.1.8.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	355,80	9,32	BDI 1	12,01	4.273,16
Serviço	Serviço	2.4.1.9.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,34	474,32	BDI 1	611,02	7.539,99
Nível 2	Nível 2	2.5.			SUPERESTRUTURA					-	38.122,33
Nível 3	Nível 3	2.5.1.			PILARES					-	25.060,93
Serviço	Serviço	2.5.1.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	130,56	74,89	BDI 1	96,47	12.595,12
Serviço	Serviço	2.5.1.2.	SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	162,80	4,69	BDI 1	6,04	983,31
Serviço	Serviço	2.5.1.3.	SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	361,91	4,73	BDI 1	6,09	2.204,03

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	2.5.1.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	162,80	11,06	BDI 1	14,25	2.319,90
Serviço	Serviço	2.5.1.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	361,91	7,58	BDI 1	9,76	3.532,24
Serviço	Serviço	2.5.1.6.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,65	470,76	BDI 1	606,43	3.426,33
Nível 3	Nível 3	2.5.2.			VIGAS					-	13.061,40
Serviço	Serviço	2.5.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	43,15	42,75	BDI 1	55,07	2.376,27
Serviço	Serviço	2.5.2.2.	SINAPI-I	39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	145,80	4,69	BDI 1	6,04	880,63
Serviço	Serviço	2.5.2.3.	SINAPI-I	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	274,30	5,56	BDI 1	7,16	1.963,99
Serviço	Serviço	2.5.2.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	145,80	11,06	BDI 1	14,25	2.077,65
Serviço	Serviço	2.5.2.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	274,30	9,32	BDI 1	12,01	3.294,34
Serviço	Serviço	2.5.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,04	474,32	BDI 1	611,02	2.468,52
Nível 2	Nível 2	2.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	430,06
Serviço	Serviço	2.6.0.1.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	42,92	7,78	BDI 1	10,02	430,06
Nível 2	Nível 2	2.7.			ALVENARIA					-	27.124,27
Serviço	Serviço	2.7.0.1.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	363,84	57,87	BDI 1	74,55	27.124,27
Nível 2	Nível 2	2.8.			REVESTIMENTOS					-	17.675,35

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÃO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	2.8.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	727,68	3,03	BDI 1	3,90	2.837,95
Serviço	Serviço	2.8.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	727,68	15,83	BDI 1	20,39	14.837,40
Nível 2	Nível 2	2.9.			PINTURA					-	18.264,77
Serviço	Serviço	2.9.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	727,68	10,66	BDI 1	13,73	9.991,05
Serviço	Serviço	2.9.0.2.	SINAPI	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	727,68	8,83	BDI 1	11,37	8.273,72
Nível 2	Nível 2	2.10.			ALAMBRADO E PORTÕES					-	10.496,48
Serviço	Serviço	2.10.0.1.	Cotação	002	ALAMBRADO NYLOFOR COM PAINÉIS Alturas: 2,03 m; Largura: 2,50 m; Malha (largura x altura): 5 cm x 20 cm; Diâmetro final dos arames: 4,60 mm EPOSTES: Altura base chumbada: 2,60 m; Altura base aparafusada: 2,08 m; Dimensões: 40 mm x 60 mm	M²	132,85	61,33	BDI 1	79,01	10.496,48
Nível 2	Nível 2	2.11.			LETREIRO DA FACHADA					-	1.623,24
Serviço	Serviço	2.11.0.1.	Cotação	003	Letra caixa em Pvc expandido 20 a 30 mm e 30cm de altura	u n	36,00	35,00	BDI 1	45,09	1.623,24
Nível 2	Nível 2	2.12.			PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES					-	782,74
Serviço	Serviço	2.12.0.1.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	14,00	43,40	BDI 1	55,91	782,74
Nível 2	Nível 2	2.13.			EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE					-	5.937,12
Serviço	Serviço	2.13.0.1.	SINAPI-I	10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	3,00	129,50	BDI 1	166,82	500,46
Serviço	Serviço	2.13.0.2.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	3,00	148,00	BDI 1	190,65	571,95
Serviço	Serviço	2.13.0.3.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	16,00	27,64	BDI 1	35,61	569,76

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CRAS	MUNICÍPIO / UF TABOÇAO-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO CRAS									684.300,08
Serviço	Serviço	2.13.0.4.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	11,00	17,35	BDI 1	22,35	245,85
Serviço	Serviço	2.13.0.5.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00	149,86	BDI 1	193,05	3.088,80
Serviço	Serviço	2.13.0.6.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	90,00	8,28	BDI 1	10,67	960,30
Nível 2	Nível 2	2.14.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	7.622,20
Serviço	Serviço	2.14.0.1.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	30,05	BDI 1	38,71	3.871,00
Serviço	Serviço	2.14.0.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	72,80	BDI 1	93,78	3.751,20
Nível 2	Nível 2	2.15.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.304,99
Serviço	Serviço	2.15.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	509,76	1,99	BDI 1	2,56	1.304,99

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TABOÇAO-TO

Local

segunda-feira, 1 de outubro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Denise Cristina Lima

CREA/CAU: 303.044/D

ART/RRT: 0