

MEMORIAL DE CÁLCULO - ANEXO II

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO E CORTE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
 LOCAL: AV. BENEDITO GONÇALVES DE PÁDUA-TO
 PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DO TABOCÃO -TO
 SICONV Nº: 1054592/2018

Fator de empolamento = F.E 1,25
 Fator de contração = F.C 1,1

DISTÂNCIA DO BOTA FORA = 3,53 KM
 DISTÂNCIA DA JAZIDA DA SUB-BASE = 3,53 KM
 DISTÂNCIA DA JAZIDA DA BASE = 3,53 KM

RUAS À PAVIMENTAR	C	TOPOGRAFIA (M²)		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M²)				ESCAVAÇÃO - MATERIAL DA BASE E SUB-BASE (M³)				TRANSPORTE - JAZIDA DA BASE E SUB-BASE (M³.KM)			ESTABILIZAÇÃO (M³)			IMPRIMAÇÃO (M²)		TSD (M²)	
		MEM. CÁLCULO	ÁREA	ÁREA	ÁREA	Prof.	F.C	VOLUME	DMT	F.E	TRANSP.	L	Prof.	VOLUME	MEM. CÁLCULO	ÁREA	MEM. CÁLCULO	ÁREA			
AV. BENEDITO GONÇALVES PÁDUA	554,00	ÁREA DE ENCURTAMENTO + ÁREA PISTA DUPLA = (((8,30+16,30)*114)/2)+ (22*20*16,30)	8.574,20	8.574,20	8.574,20	0,40	1,10	3.772,65	3,53	1,25	16.646,82	8.574,20	0,40	3.429,68	ÁREA DE ENCURTAMENTO + ÁREA PISTA DUPLA - CANTEIRO CENTRAL - SARJETA E MEIO FIO + 0,20 M = (((7,60+15,60)*114)/2)+ (22*20*13,60)	7.306,40	ÁREA DE ENCURTAMENTO + ÁREA PISTA DUPLA - CANTEIRO CENTRAL - SARJETA E MEIO FIO = (((7,40+15,40)*114)/2)+ (22*20*13,40)	7.195,60			
TOTAIS	554,00		8.574,20				3.772,65			16.646,82			3.429,68		7.306,40		7.195,60				


 Denise Cristina O. Lima
 Engenheira Civil
 Engenheira Civil Denise Cristina O. Lima CREA-TO 303044/D