

MEMORIAL DE CÁLCULO - ANEXO V
SINALIZAÇÃO DOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD

LOCAL: AV. BENEDITO GONÇALVES DE PÁDUA-TO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DO TABOCÃO -TO


SICONV Nº: 1054592/2018 8.574,20 M²

TRECHOS		FAIXA DE 40 CM		FAIXA DE 10 CM (CONTINUA E TRACEJADA)					PLACA NR 02	PLACA R19	PLACA A-32b	PLACA R7
TRECHO	EXTENSÃO	CÁLCULO	TOTAL	COMPRIMENTO DA FFO = FAIXA DE FLUXO OPOSTO (CONSIDERANDO 15 M)	COMPRIMENTO DA VIA - COMPRIMENTO DA FFO	COMPRIMENTO LIQUIDO/3 (CONSIDERANDO A PROPORCIONALIDADE E DE 2:1)	COMPRIMENTO SEM PINTURA	COMPRIMENTO DA SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA	LOGRADOURO	VELOC MÁXIMA	FAIXA DE PEDESTRE	PROIB. ULTRAPASSAR
AV. BENEDITO GONÇALVES PÁDUA	994,00			15	979,00	326,33	652,67	341,3	24,00	4,00	2,00	1,00
TOTAL	994,00	x 0,40		x 0,10				341,33	24,00	4,00	2,00	1,00
TOTAL DA SINALIZACAO DAS FAIXAS												
									34,13			

FAIXA DE PEDESTRE		PLACAS	RAIOS (m)	ÁREA 1 PLACA (m²)	QUANTIDADE	TOTAIS (m²)
COMPRIMENTO	3,00 m	PROIB. ULTRAPASSAR	0,20	0,13	1,00	0,13
LARGURA	0,40 m	VELOC MÁXIMA	0,20	0,13	4,00	0,52
QTD. DE FAIXA	8 por pista	FAIXA DE PEDESTRE	0,20	0,13	2,00	0,26
TOTAL ÁREA=	19,20 m²				1,00	
		TOTAL =				0,91

QUANTIDADE TOTAL DE PINTURA HORIZONTAL =

53,33


 Denise Cristina O. Lima
 Engenheira Civil
 CREA 303044/D - TO

Engenheira Civil Denise Cristina O. Lima CREA-TO 303044/D