

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
LOCAL: AV. BENEDITO GONÇALVES DE PÁDUA-TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DO TABOÇÃO -TO
SICONV Nº: 1054592/2018 ÁREA=

8574,2 M²

Fator de empolamento = F.E
Fator de contração = F.C

1,25
1,1

LIMPA RODAS								
QUANTIDADE	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M²)	ESCAVAÇÃO DO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE (M³)	TRANSPORTE (M³X KM)	ESTABILIZAÇÃO (M²)	IMPRIMAÇÃO (M²)	TSD (M²)
10,00	5,00	7,30	365,00	160,60	708,65	146,00	365,00	355,00
1,00	5,00	16,30	81,50	35,86	158,23	32,60	81,50	80,50
TOTAL			446,5	196,46	866,88	178,6	446,5	435,5

Denise Cristina O. Lima
Engenheira Civil
CREA 303044/D

Engenheira Civil Denise Cristina O. Lima CREA-TO 303044/D