

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NA AV. BENEDITO GONÇALVES DE PÁDUA
MUNICÍPIO DE FORTALEZA DO TABOÃO - TO
OPERAÇÃO Nº 1054592-55 Nº SICONV 868878

COMPOSIÇÃO - DESMOBILIZAÇÃO										
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE DO PREÇO	CÓDIGO	UNID.	DMT (KM)	VEL. MÉDIA	QUANT.	PESO (t)	CUSTO	
									UNIT.	TOTAL
1	EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS									
1.1	TRATOR DE ESTEIRAS,COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA	SICRO	5915365	T x Km	165,00	-	1	16,70	R\$ 0,35	R\$ 964,43
1.2	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS	SICRO	5915365	T x Km	165,00	-	1	18,34	R\$ 0,35	R\$ 1.059,14
1.3	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	SICRO	5915365	T x Km	165,00	-	1	13,03	R\$ 0,35	R\$ 752,48
1.4	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO	SICRO	5915365	T x Km	165,00	-	1	13,30	R\$ 0,35	R\$ 768,08
1.5	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS	SICRO	5914479	T x Km	165,00	-	1	13,30	R\$ 0,42	R\$ 921,69
1.6	TRATOR DE PNEUS C/ VASSOURA MECÂNICA	SICRO	5914479	T x Km	165,00	-	1	4,65	R\$ 0,42	R\$ 322,25
1.7	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS	SICRO	5915365	T x Km	165,00	-	1	27,00	R\$ 0,35	R\$ 1.559,25
1.8	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO	SICRO	5915365	T x Km	165,00	-	1	14,30	R\$ 0,35	R\$ 825,83
1.9	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO	SICRO	5915365	T x Km	165,00	-	1	45,00	R\$ 0,35	R\$ 2.598,75
1.10	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETA	SICRO	5914479	T x Km	165,00	-	1		R\$ 0,42	R\$ -
TOTAL DO ITEM:									R\$	9.771,88
2	VEICULOS DE PRODUÇÃO									
2.1	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES	SINAPI	91386	CHP	165	2,75	1	15,94	R\$ 153,45	R\$ 421,99
2.2	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO	SINAPI	5901	CHP	165	2,75	1	15,94	R\$ 180,66	R\$ 496,82
2.3	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO,C/ DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO	SINAPI	96035	CHP	165	2,75	1	15,94	R\$ 161,00	R\$ 442,75
2.4	CAMINHÃO TOCO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA	SINAPI	5824	CHP	165	2,75	1	16,00	R\$ 117,37	R\$ 322,77
TOTAL DO ITEM:									R\$	1.684,32
TOTAL DESMOBILIZAÇÃO:									R\$	11.456,20

Denise Cristina O. Lima
Engenheira Civil
CREA 303044/D

Engenheira Civil Denise Cristina O. Lima
CREA-TO 303044/D