



MEMÓRIA DE CÁLCULO - PISOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE- POLO INTERMEDIÁRIO						BDI	SINAPI
ÁREA:	312,61 m ²							TO - Setembro/2019
LOCAL:	R. DO SESP, S/Nº, SETOR CENTRAL - TABOÃO-TO						28,82	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO							
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)	QUANTITATIVO FINAL
10.1	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	WC's e DEPÓSITO	7,55	1,5	11,33	11,33
10.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	WC's	3,5	1,5	5,25	5,25
10.3	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	HALL DE LIGAÇÃO, ÁREA PÚBLICA E ÁREA DE APARELHOS			314,19	314,19
10.4	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2		88,56	1,35		119,56
10.5	AGETOP 221124	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2		88,56	0,4		35,42
10.6	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M		2,80			2,80

CÉZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 147.830/D-MG