



TABOÃO - TO

HONESTIDADE, TRABALHO E RESPEITO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOVIMENTO DE TERRA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE- POLO INTERMEDIÁRIO						BDI	SINAPI
ÁREA:	312,61 m ²							TO - Setembro/2019
LOCAL:	R. DO SESP, S/Nº, SETOR CENTRAL - TABOÃO-TO						28,82	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO							
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ESPESSURA (m)	QUANTITATIVO FINAL
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1				5,12
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1	26,28	0,3	0,3	2,37
2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1	18,79	16,64	0,15	46,90

CÉZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 147.830/D-MG