



TABOÃO - TO
HONESTIDADE, TRABALHO E RESPEITO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - INFRAESTRUTURA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE- POLO INTERMEDIÁRIO	BDI	SINAPI
ÁREA:	312,61 m ²		TO - Setembro/2019
LOCAL:	R. DO SESP, S/Nº, SETOR CENTRAL - TABOÃO-TO	28,82	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO		

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	ÁREA (m ²)	VOLUME (m ³)	PESO (KG)	QUANTITATIVO FINAL
3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA. AF_06/2017	M2	1	20,52			20,52
3.2	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1			60,45	60,45
3.3	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1			26,07	26,07
3.4	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1			30,43	30,43
3.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/201	M3	1		1,98		1,98
3.6	96401	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1	20,52			20,52

OBS.: Ver Projeto Estrutural para mais detalhes do levantamento quantitativo.

CÉZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 147.830/D-MG