



MEMÓRIA DE CÁLCULO - COBERTURA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE- POLO INTERMEDIÁRIO						BDI	SINAPI
ÁREA:	312,61 m ²							TO - Setembro/2019
LOCAL:	R. DO SESP, S/Nº, SETOR CENTRAL - TABOÃO-TO						28,82	
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO							
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m ²)	QUANTITATIVO FINAL	
7.1	92577	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	WCs e Depósito → A = 2,5 x 7,85 → 19,63 m ² Área de Vivência → A = 8 x (1,37 x 4,7) → 51,52 m ² Corredor → A = 2 x (1,41 x 2,12) → 5,98 m ² TOTAL = 77,12 m ²		77,12	77,12	
7.2	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	WCs e Depósito → A = 2,5 x 7,85 → 19,63 m ² Área de Vivência → A = 8 x (1,37 x 4,7) → 51,52 m ² Corredor → A = 2 x (1,41 x 2,12) → 5,98 m ² TOTAL = 77,12 m ²		77,12	77,12	
7.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	Área de Vivência → 8 x 5,03 → 40,24 m Corredor → 2,12 m TOTAL = 42,36 m	42,36		42,36	
7.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	WCs e Depósito → (2 x 2,50) + 7,85 → 12,85 m	12,85		12,85	

CÉZAR AUGUSTO DE OLIVEIRA LEMOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 147.830/D-MG