

Contrato de Repasse nº 0325952-93/2010 - SICONV 735103

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO SETOR VILA DESPERTAR

LOCAL: RUA TABOCÃO, S/N, SETOR NORTE, FORTALEZA DO TABOCÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,32%(HORA) 74,63%(MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	SINAPI NÃO DESONERADO 12/19
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	PLACA DA OBRA	m <sup>2</sup>	0,00			
	<b>SUBTOTAL</b>					
<b>2.0</b>	<b>DRENAGEM SUBTERRÂNEA</b>					
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA NÃO ESCORADA (RETROESCAVADEIRA) DE VALAS DE 1,5 A 3,0 M, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m <sup>3</sup>	0,00			
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS COM VERIFICAÇÃO DE NIVELAMENTO	m <sup>2</sup>	0,00			
2.3	BUEIRO TUBULAR SIMPLES DE CONCRETO D= 1,00 M	m	0,00			
2.4	BOCA DE BUEIRO DE D = 1,00 M (COM DISSIPADORES DE ENERGIA)	unid.	1,00			
2.5	CAIXA COLETORA EM CONCRETO ESTRUTURAL, COM BOCA DE LOBO DE 1,0 M	unid.	1,20	R\$ 2.597,05	R\$ 3.116,46	COMPOSIÇÃO 001
2.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS/MAÇO, CAMADAS DE 20 CM	m <sup>3</sup>	0,00			
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 3.116,46</b>	
<b>3.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>					
3.1	LIMPEZA DE FAIXA	m <sup>2</sup>	0,00			
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE EXPURGO	m <sup>3</sup>	0,00			
3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m <sup>2</sup>	0,00			
	<b>SUBTOTAL</b>					
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					
4.1	LIMPEZA E DESMATAMENTO DE JAZIDA	m <sup>2</sup>	0,00			
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	m <sup>3</sup>	0,00			
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL E EMP. EM RODOVIA. REVESTIMENTO PRIMÁRIO DMT. 7,5 KM	m <sup>2</sup> xKM	0,00			
4.4	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO SEM MISTURA (BASE)	m <sup>3</sup>	0,00			
4.5	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, TAXA 1,2 L/M <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,00			
4.6	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	m <sup>2</sup>	0,00			
4.7	CAPA SELANTE	m <sup>2</sup>	0,00			
	<b>SUBTOTAL</b>					

Contrato de Repasse nº 0325952-93/2010 - SICONV 735103

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO SETOR VILA DESPERTAR

LOCAL: RUA TABOCÃO, S/N, SETOR NORTE, FORTALEZA DO TABOCÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,32%(HORA) 74,63%(MÊS)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	SINAPI NÃO DESONERADO 12/19
<b>5.0</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 23 CM ALTURA.	m	131,30	R\$ 33,68	R\$ 4.422,18	94267
5.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 23 CM ALTURA.	m	692,40	R\$ 22,01	R\$ 15.239,72	94263
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 19.661,91</b>	
<b>6.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>					
6.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80m	unid.	10,00	R\$ 227,91	R\$ 2.279,10	SINCRO 5213863
6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m <sup>2</sup>	35,40	R\$ 11,51	R\$ 407,45	72947
6.3	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	unid.	8,00	R\$ 97,08	R\$ 776,64	73916/002
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 3.463,19</b>	
<b>7.0</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>					
7.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (CM 30 E EMULSÃO RR-2C)	Txkm	0,00			
7.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS AGREGADOS (BRITA)	m <sup>3</sup> xKM	0,00			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>8.0</b>	<b>PASSEIOS</b>					
8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m <sup>2</sup>	758,23	R\$ 1,32	R\$ 1.000,86	100576
8.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME OU ESTRUTURAS SIMILARES	m <sup>3</sup>	5,17	R\$ 54,75	R\$ 283,06	93358
8.3	CONCRETO FCK = 15MPA, PARA VIGA (0,15 X 0,10 m), TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL	m <sup>3</sup>	5,17	R\$ 387,96	R\$ 2.005,75	94975
8.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M <sup>2</sup>	689,30	689,30*0,06=41,36 M <sup>3</sup>		

Contrato de Repasse nº 0325952-93/2010 - SICONV 735103

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO SETOR VILA DESPERTAR

LOCAL: RUA TABOCÃO, S/N, SETOR NORTE, FORTALEZA DO TABOCÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,32%(HORA) 74,63%(MÊS)

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. PARCIAL	SINAPI NÃO DESONERADO 12/19
8.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO E=6CM	m <sup>3</sup>	41,36	R\$ 559,46	R\$ 23.138,15	94990
8.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M <sup>2</sup>	758,23	R\$ 2,32	R\$ 1.759,09	98524
8.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M <sup>3</sup>	83,41	R\$ 36,27	R\$ 3.025,28	94319
<b>SUBTOTAL</b>					<b>R\$ 31.212,20</b>	
<b>SUBTOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 57.453,76</b>	
<b>BDI (25%)</b>					<b>R\$ 14.363,44</b>	
<b>TOTAL GLOBAL</b>					<b>R\$ 71.817,20</b>	

Fortaleza do Tabocão - TO; 06 de Fevereiro de 2020

**DENISE CRISTINA O. LIMA**

Engenheira Civil

CREA Nº 303044/D-TO